Erschließung "Birker Dreieck"					
Gehweg entlang Ingerer Straße					
Projektbearbeiter(in): Ellen Werner					
POS	**Menge**	**Einheit**	**Leistung**	**EP (€)**	**GP (€)**
Kostenberechnung					
1	1	psch	Baustelleneinrichtung	2.500,00 €	2.500,00 €
2	25	m	Bordsteine aufnehmen	6,00 €	150,00 €
3	172	m	1zeil. Rinnen aufnehmen	5,00 €	860,00 €
4	10	m³	Oberbodenabtrag und Wiedereinbau	25,00 €	250,00 €
5	175	m	Asphaltdecke schneiden	8,00 €	1.400,00 €
6	230	m³	Bodenaushub und Abfuhr	22,00 €	5.060,00 €
7	205	m²	Asphaltbefestigung aufnehmen als Zulage	8,00 €	1.640,00 €
8	10	m²	Asphaltdecke fräsen	15,00 €	150,00 €
9	190	m³	Mineralgemisch 0/45 liefern und einbauen	30,00 €	5.700,00 €
			einschließlich Erdarbeiten		
10	3	St	Sinkkästen regulieren	200,00 €	600,00 €
11	175	m²	Asphalttragschicht liefern und einbauen	18,00 €	3.150,00 €
12	185	m²	Asphaltbeton liefern und einbauen	14,00 €	2.590,00 €
13	172	m	Betonrinnenpflaster, 1 Reihe, liefern u. verlegen	16,00 €	2.752,00 €
14	260	m²	Betonsteinpflaster liefern u. verlegen,	32,00 €	8.320,00 €
			inkl. Bettung und Schnitte		
15	172	m	Bordstein (Tiefbord) liefern + setzen	18,00 €	3.096,00 €
16	172	m	Bordstein (Hoch-bzw. Rundbord) liefern + setzen	20,00 €	3.440,00 €
18	1	psch	Arbeiten an Versorgungsleitungen	2.040,00 €	2.040,00 €
			gesamt netto:		43.698,00 €
			zzgl. 19 % MWSt.		8.302,00 €
			gesamt brutto:		52.000,00 €
		aufgestellt:			
		Siegburg, im Juni 2009			
		INGENIEURBÜRO DIRK UND MICHAEL STELTER			