Frouardplatz

Umbau Parkplatz:
neue Anordnung der Stellplätze
nachrichtlich übernommen gem.
Verkehrsgutachten Büro Dr. Brenner

Adolf - Kolping - Weg

Hauptstrasse

Planstraße

Rathausstrasse

Vila-Verde Straße

Breiter Weg

Hauptstrasse

Im Backesgarten

FGÜ geplant

FGÜ im Bestand

weiche Fußgängerzone:
Zufahrt für Anlieger frei

vorh. Stellplätze entfallen

vorh. FGÜ wird verschoben

Pflaster im Diagonalverband verlegen

alle Leiteinrichtungen gem. Leitfaden Barrierefreiheit im Straßenraum, LBS NRW, 2012

überfahrbar

D = 20m

Längsparkstreifen

Längsparkstreifen

Gemarkung
Lohmar

Flur 3

4407

4406

4577

2532

3097

3100

Zeichenerklärung

- Fahrbahnbereich
- Gehwegbereich
- Niveaugleicher Ausbau
- Angebotsstreifen für Radfahrer
- Parkplatz
- Fahrbahn, Pflaster
- Rippenplatten
- Noppenplatten
- Sonderbord
- Band aus Natursteinpflaster
- Beton

Blatt 4c

gesehen:

Lohmar, den

Der Bauherr

VORWEGABZUG

VORPLANUNG

09.11.2012	Baumgarten		neue Variante: Minikreisel
06.11.2012	Baumgarten		FGÜs, Bäume + Leiteinrichtungen ergänzt
31.10.2012	Baumgarten		neue Variante gem. ASS
18.09.2012	Baumgarten		Gehweg am Kreisel mit b = 2,50m, Längsparkstreifen ergänzt
13.09.2012	Baumgarten		Kreisverkehr ergänzt
DATUM	GEÄNDERT	GEPRÜFT	ERLÄUTERUNG

ÄNDERUNGEN

Ing. Büro Dirk u. Michael STELTER 53721 Siegburg
Carl F. Peters-Straße 29
Telefon (02241) 3090-0
Telefax (02241) 30900S

BAUVORHABEN: Straßenbau Stadt Lohmar
Stadtteil Lohmar
Hauptstraße - neue Anbindung Frouardplatz

DARSTELLUNG: Lageplan
Variante 3: Minikreisel

gemessen:	bearbeitet: M. Stelter	Maßstab:	1 : 250
kartiert:	gezeichnet: Baumgarten	Zeichn.-Nr.:	03.01.181 - 4c
gezeichnet:	geprüft:	Blattgröße:	830 x 800
		Datum:	November 2012